



- QUADRO DE OBSERVAÇÕES (REFORMA):**
- Substituir revestimentos em paredes internas: REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm) / H=1,38m + REVESTIMENTO CERÂMICO AMARELO (0,10x0,10cm) / H=1,48m : **EXCETO EM ÁREAS MOLHADAS**
 - TODOS OS AMBIENTES INTERNOS, deverão receber Pintura em tinta acrílica ANTIBACTERICIDA na cor BRANCO GELO: **EXCETO EM ÁREAS MOLHADAS**
 - Substituir todo revestimento de piso: REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm) - ANTIDERRAPANTE
 - Prever substituição de todas portas internas;
 - Inserir bases em alvenaria revestidas com cerâmica branca + Portas de MDF revestidas com fôrmica branca abaixo da pia da cozinha e demais pias que não apresentem apoios;
 - Prever revisão geral do telhado/PREVER IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS COM LAJE.
 - Prever substituição de luminárias existentes por modelo ALETADA com lâmpadas tubulares de led;
 - Inserir pia de inox 304/20 em todas áreas com Bancadas.
 - Prever revisão em instalações elétricas (SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES), conforme Projeto Luminotécnico;
 - Prever pinturas texturizadas na cor amarelo ouro em fachadas laterais e Portier;
 - Prever solução para infiltrações em áreas que apresentam patologias e em paredes da Caixa D'água (Impermeabilização + Pintura Texturizada);
 - SUBSTITUIR JANELAS E PORTAS CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS.
 - INSERIR REVESTIMENTO BRANCO RETIFICADO E POLIDO EM BANCOS DA ÁREA DE ESPERA;
 - Inserir barras de apoio em P.C.D.;
 - INSERIR DUCHAS HIGIÊNCIAS EM TODOS OS BANHEIROS (PACIENTES E FUNCIONÁRIOS);
 - SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E HIDRÁULICOS CONFORME PLANTA DE LAYOUT;
 - INSERIR TANQUE SUSPENSO EM ÁREA DE SERVIÇO;
 - INSERIR REVESTIMENTO EM FACHADAS CONFORME DESENHO TÉCNICO;
 - PREVER LIMPEZA GERAL EM CAIXA D'ÁGUA;
 - INSERIR PLACAS DE GRAMA NATURAL EM JARDIM;
 - INSERIR PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL EM ÁREA DE ESTACIONAMENTO E PASSEIO INTERNO E PÚBLICO;
 - INSERIR LOUÇAS PARA BANHEIROS CONFORME PLANTA DE LAYOUT E SUBSTITUIR AS EXISTENTES (BACIAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E LAVATÓRIOS)
 - REVISAR INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM TODA EDIFICAÇÃO;
 - INSERIR PLACAS DE CONCRETO P/ VEDAÇÃO EM ÁREA DE ESGOTO POSTERIOR;
 - REALIZAR REVISÃO EM JARDIM EXTERNO;
 - INSERIR GRADIL E PORTÕES EXTERNOS CONFORME PLANTAS, CORTES E QUADRO DE ESQUADRIAS;

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS					
ESQ.	LARG. (m.)	ALT. (m.)	PEIT. (m.)	TIPO	MATERIAL
P01	1,25	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA / FIXA-01 FOLHA	ALUMÍNIO + VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR
P02	0,90	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADEIRA
P03	0,80	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADEIRA
P04	1,25	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	MADEIRA
P05	1,44	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	MADEIRA
P06	0,80	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	PORTA DE PVC - TIPO GUICHÊ
JANELAS					
ESQ.	LARG. (m.)	ALT. (m.)	PEIT. (m.)	TIPO	MATERIAL
J01	0,40	0,40	1,70	BASCULANTE	ALUMÍNIO + VIDRO TEMPERADO 6MM - FOSCO
J02	1,00	1,00	1,10	CORRER	ALUMÍNIO + VIDRO TEMPERADO 8MM - C/ FUMÊ
J03	0,80	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM - INCOLOR
GRADIL					
ESQ.	LARG. (m.)	ALT. (m.)	PEIT. (m.)	TIPO	MATERIAL
GD	0,83	0,80	0,05	BASCULANTE	ALUMÍNIO VAZADO
G1	6,41	1,50	0,50	FIXO	FERRO VAZADO
G2	4,87	1,50	0,50	FIXO	FERRO VAZADO
G3	6,37	1,50	0,50	FIXO	FERRO VAZADO
PORTÃO					
ESQ.	LARG. (m.)	ALT. (m.)	PEIT. (m.)	TIPO	MATERIAL
PP	3,05	2,00	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	FERRO VAZADO
PG	4,00	2,00	-	CORRER(FICHA) - 02 FOLHAS	FERRO VAZADO
PL	1,00	2,00	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	FERRO VAZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE - ALAGOAS

ASSUNTO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANDOVAL TOLEDO SILVA

ENDEREÇO: RUA COELHO CAVALCANTE SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL

PROJETO: ARQ. HELOÁ MORAES CAU: A153814-4

ESCALA: INDICADA PRANCHA: 01/01 REV - 00 DESENHO: HELOÁ MORAES ASSUNTO: FACHADA FRONTAL

PROPRIETARIO: PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE

PROJETO: Yesmínia Heloá Moraes da Silva

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: MAIO/2021

ÁREAS: ÁREA DO TERRENO: 575,00 m² ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 235,00 m²

OBS:CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL