







- Substituir revestimentos em paredes internas: REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm) / H=1,38m + REVESTIMENTO CERÂMICO AMARELO (0,10x0,10cm) / H=1,48m : ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO, ESPERA, e SALA DE REUNIÃO + REVESTIMENTO CERÂMICO ÁMARELO (0,10x0,10cm) / H=1,48m : ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, RECÉPÇÃO, ESPERA, e SALA DE REUNIÃO

  - Banheiros e Cozinha deverão receber REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46X0,46CM): PISO/TETO.

  - Consultórios, Farmácia e DEMAIS SALAS DE ATENDIMENTO deverão receber emassamento + Pintura em tinta acrílica ANTIBACTÉRIA na cor BRANCO GELO.

  - Substituir todo revestimento de piso: REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO PIGMENTADO (0,46x0,46cm) - ANTIDERRAPANTE

  - Prever revisão/substituição em portas internas que apresentam patologias atualmente;
  - Inserir bases em alvenaria revestidas com cerâmica branca + Portas de mdf revestidas com fórmica branca abaixo da pia da cozinha e demais pias que não apresentem áreas de apoio;
  - Prever revisão geral do telhado;
  - Prever revisão de luminárias existentes por modelo ALETADA com lâmpadas tubulares de led;
  - Inserir pia de inóx em salas que não constam;
  - Prever revisão em instalações elétricas e de iluminação;
  - Prever pinturas externas e internas;
  - Prever pinturas externas e un externas que apresentam patologias e em paredes da Caixa D'água (Impermedbilização + Pintura Acrílica texturizada na cor Amarelo Ouro);
  - SUBSTITUIR JANELAS CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS.
  - INSERIR BANCOS DE ALVENARIA REVESTIDOS COM CERÂMICA BRANCA EM ÁREA DE ESPERA (Ampliação);
  - Inserir barros de apoio em P.C.D;
  - INSERIR BANCOS DE ALVENARIA REVESTIDOS COM CERÂMICA BRANCA EM ÁREA DE ESPERA (Ampliação);
  - INSERIR DUCHAS HIGIÊNCIAS EM BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS;
  - INSERIR TANQUE DUPLO EM ÁREA EXTERNA P/ SERVIÇO;
  - INSERIR REVESTIMENTO EM FACHADAS CONFORME DESENHO TÉCNICO;
  - REFORMULAR RAMPA DE ACESSO E INSERIR CORRIMÃO EM AÇO INOX;
  - INSERIR GRADIL METÁLICO DE PROTEÇÃO EM TODAS AS JANELAS EXTERNAS PINTADOS NA COR BRANCA;
  - PREVER LIMPEZA GERAL EM CAIXA D'ÁGUA;
  - SUBSTITUIR BANCADAS DE BANHEIROS E COZINHA POR MODELOS EM GRANITO ITAÚNAS IMPERMEABILIZADO;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE - ALAGOAS

ASSUNTO:

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORÁLIA BELO DA SILVA

ENDEREÇO:

POVOADO PINDOBA SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL

PROJETO:

ARQ. HELOÁ MORAES CAU: A153814-4

ESCALA:

PRANCHA: ASSUNTO: 01/04 | PLANTA DE COBERTA INDICADA REV - 00

PROPRIETARIO: PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE

PROJETO:

Yesmínia Heloá Moraes da Silva

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

333,76 m² ÁREAS: ÁREA DO TERRENO: ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 245,96m²

FEVEREIRO/2021

OBS:CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL