



PLANTA DE COBERTA - PROPOSTA REFORMA  
 ESCALA 1/100

- OBSERVAÇÕES: ??????????????????
- Substituir revestimentos em paredes internas: REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm) / H=1,38m + REVESTIMENTO CERÂMICO AMARELO (0,10x0,10cm) / H=1,48m : ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, RECEÇÃO, ESPERA, Consultórios, Farmácia e DEMAIS SALAS DE ATENDIMENTO, deverão receber REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46X0,46CM) na altura de 1,38m e emassamento + Pintura em tinta acrílica ANTIBACTERICIDA na cor BRANCO GELÓ.
  - PREVER REVISÃO EM TODO PISO DE GRANILITE
  - Prever substituição de todas portas internas;
  - Inserir bases em alvenaria revestidas com cerâmica branca + Portas de mdf revestidas com fórmica branca abaixo da pia da cozinha e demais pias que não apresentem apoios;
  - Prever revisão e reformulação geral do telhado;
  - Prever substituição de luminárias existentes por modelo ALETADA com lâmpadas tubulares de led;
  - Inserir pia de inox em salas conforme Planta de Layout;
  - Prever revisão em instalações elétricas (SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES);
  - Prever pinturas externas e internas;
  - Prever solução para infiltrações em áreas que apresentam patologias e em paredes da Caixa D'água (Impermeabilização + Pintura);
  - SUBSTITUIR JANELAS E PORTAS CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS.
  - Inserir barras de apoio em P.C.D;
  - INSERIR DUCHAS HIGIÊNCIAS EM TODOS OS BANHEIROS (PACIENTES E FUNCIONÁRIOS);
  - INSERIR REVESTIMENTO EM FACHADAS CONFORME DESENHO TÉCNICO;
  - INSERIR CORRIMÃO E GUARDA-CORPO DE AÇO INOX FIXADO NO PISÓ EM RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL;
  - PREVER LIMPEZA GERAL EM CAIXA D'ÁGUA;
  - INSERIR PLACAS DE GRAMA NATURAL EM JARDIM;
  - INSERIR PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL EM ÁREA DE ESTACIONAMENTO E PASSEIO INTERNO
  - INSERIR LOUÇAS PARA BANHEIROS CONFORME PLANTA DE LAYOUT E SUBSTITUIR AS EXISTENTES (BACIAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E LAVATÓRIOS)
  - INSERIR RALOS ABAIXO DAS BANCADAS



ASSUNTO:  
 PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO

ENDEREÇO: SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL

DESENHO: YESMÍNIA HELOÁ EVELYN TAVARES

ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 01/01 REV - 00	ASSUNTO: PLANTA DE COBERTA
---------------------	-------------------------------	----------------------------

PROPRIETÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE

PROJETO: Yesmínia Heloá Moraes da Silva  
 CAU: A153814-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA DO TERRENO: 1.684,25m <sup>2</sup> ÁREA CONSTRUÍDA: 1.242,24m <sup>2</sup> ÁREA DE COBERTA: 1242,24m <sup>2</sup>	DATA : <b>SETEMBRO/2023</b> <b>OBS:CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL</b>
--	--