



PLANTA BAIXA - LEVANTAMENTO CADASTRAL ATUAL
 ESCALA 1/100

QUADRO DE ESQUADRIAS					
PORTAS E PORTÕES					
ESQ.	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO	MATERIAL
P01	1,32	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHAS	
P02	0,96	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHAS	MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA VISOR DE VIDRO TEMPER. 8MM - INCOLOR
P03	0,96	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHAS	ALUMÍNIO BRANCO
P04	1,32	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHAS	MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA VISOR DE VIDRO TEMPER. 8MM - INCOLOR
P05	2,05	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	BLINDEX E VIDRO TEMPERADO (12MM) - FUMÊ
P06	0,76	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHAS	MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
P07	3,09	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	ALUMÍNIO BRANCO
P08	0,96	2,10	-	CORRER	MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
P09	0,96	2,10	-	CORRER	MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
P10	0,96	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHAS	MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA - PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO
P11	0,96	2,10	-		ALUMÍNIO BRANCO
P12	1,95	2,10	-	CORRER	ALUMÍNIO BRANCO
P13	1,00	2,10	-	CORRER	ALUMÍNIO BRANCO
P14	0,96	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHAS	ALUMÍNIO BRANCO
P15	1,50	2,10	-	CORRER	ALUMÍNIO BRANCO
JANELAS					
ESQ.	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO	MATERIAL
J01	1,30	0,50	1,70	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J02	2,00	0,50	1,70	MAXIMAR	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J03	1,00	0,50	1,70	BOCA DE LOBO	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FOSCO
J04	1,50	0,50	1,70	MAXIMAR	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J05	0,90	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J06	0,80	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J07	1,40	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J08	1,50	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J09	1,00	0,50	1,70	BOCA DE LOBO	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FOSCO
J10	1,50	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J11	0,80	0,50	1,70	BOCA DE LOBO	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FOSCO
J12	1,00	1,00	1,10	MAXIMAR	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J13	1,30	0,50	1,70	BOCA DE LOBO	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FOSCO
J14	1,00	0,50	1,70	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FOSCO
ELEMENTO FIXO / VAZADO					
ESQ.	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO	MATERIAL
C01	1,95	1,60	0,50	FIXO	DIVISÓRIA DE VIDRO FOSCO
C02	3,40	1,50	0,50	FIXO E VAZADO	CONCRETO VAZADO - (40x40)
C03	3,07	1,60	0,50	FIXO E VAZADO	CONCRETO VAZADO - (40x40)
C04	0,94	1,30	0,85	FIXO E VAZADO	ALUMÍNIO VAZADO

OBSERVAÇÕES: ??????????????????

- Substituir revestimentos em paredes internas: REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm) / H=1,38m + REVESTIMENTO CERÂMICO AMARELO (0,10x0,10cm) / H=1,48m : ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO, ESPERA, Consultórios, Farmácia e DEMAIS SALAS DE ATENDIMENTO, deverão receber REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46X0,46CM) na altura de 1,38m e emassamento + Pintura em tinta acrílica ANTIBACTÉRICIDA na cor BRANCO GEL.
- PREVER REVISÃO EM TODO PISO DE GRANILITE
- Prever substituição de todas portas internas;
- Inserir bases em alvenaria revestidas com cerâmica branca + Portas de mdf revestidas com fórmica branca abaixo da pia da cozinha e demais pias que não apresentem apoios;
- Prever revisão e reformulação geral do telhado;
- Prever substituição de luminárias existentes por modelo ALETADA com lâmpadas tubulares de led;
- Inserir pia de inox em salas conforme Planta de Layout;
- Prever revisão em instalações elétricas (SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES);
- Prever pinturas externas e internas;
- Prever solução para infiltrações em áreas que apresentem patologias e em paredes da Caixa D'água (Impermeabilização + Pintura);
- SUBSTITUIR JANELAS E PORTAS CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS.
- Inserir barras de apoio em P.C.D;
- INSERIR DUCHAS HIGIÊNCIAS EM TODOS OS BANHEIROS (PACIENTES E FUNCIONÁRIOS);
- INSERIR REVESTIMENTO EM FACHADAS CONFORME DESENHO TÉCNICO;
- INSERIR CORRIMÃO E GUARDA-CORPO DE AÇO INOX FIXADO NO PISO EM RAMPAS DE ACESSO PRINCIPAL;
- PREVER LIMPEZA GERAL EM CAIXA D'ÁGUA
- INSERIR PLACAS DE GRAMA NATURAL EM JARDIM;
- INSERIR PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL EM ÁREA DE ESTACIONAMENTO E PASSEIO INTERNO
- INSERIR LOUÇAS PARA BANHEIROS CONFORME PLANTA DE LAYOUT E SUBSTITUIR AS EXISTENTES (BACIAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E LAVATÓRIOS)
- INSERIR RALOS ABAIXO DAS BANCADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE - ALAGOAS

ASSUNTO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO

ENDEREÇO: SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL

DESENHO: DEYVSON HENRIQUE

ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 01/01 REV - 00	ASSUNTO: LEVANTAMENTO CADASTRAL
------------------	-------------------------	---------------------------------

PROPRIETÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE

PROJETO: Yesmínia Heloá Moraes da Silva
 CAU: A153814-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA DO TERRENO: 1.667,81m ² ÁREA CONSTRUÍDA: 937,48m ² ÁREA DE COBERTA: 937,48m ²	DATA: SETEMBRO/2023 OBS: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
---	--